

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2458/20

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR

D. CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR (ÁVILA).

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

I. Por medio de la presente se corrige el error aritmético existente en el presupuesto de ejecución material del contrato de obra acristalamiento Kiosco municipal.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL**1 CAPÍTULO ÚNICO:**

1.1	U	Puerta seccional de 4,70x2,55 m., construida en su tercio inferior con paneles de 26 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado en color bronce, con cámara interior de poliuretano expandido y en sus dos tercios superiores con bastidores de aluminio anodizado bronce para acristalar, incluso juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y guía de elevación en techo para apertura manual y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, con p.p. de medios auxiliares.					
		Total u:	3,000	3.626,15	10.878,45		
1.2	M2	Carpintería corredera de aluminio anodizado bronce, construida con su tercio inferior de paneles de 26 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado en color bronce, con cámara interior de poliuretano expandido y en sus dos tercios superiores para acristalar, compuesta por bastidor de aluminio, paños correderos plegables en librillo, con un 20 % de hojas practicables, incluso herrajes de colgar y de seguridad, juntas flexibles de estanqueidad, guías horizontales de sujeción para apertura manual y demás elementos necesarios para su funcionamiento, instalada, con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	5,500		2,550	14,025	
		1	1,300		2,550	3,315	
		1	3,700		3,000	11,100	
		1	3,400		3,000	10,200	
						38,640	38,640
		Total m2:	38,640	183,93	7.107,06		
1.3	M2	Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		2/3 Puertas seccionales	8			8,000	
		2/3 Mamparas y puertas	26			26,000	
						34,000	34,000
		Total m2:	34,000	69,58	2.365,72		
		Total presupuesto parcial nº 1 CAPÍTULO ÚNICO :				20.351,23	

**PRESUPUESTO GENERAL DE CIERRE ACRISTALADO
DEL QUIOSCO MUNICIPAL DE LAS HERAS EN
SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR (ÁVILA)**

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:	20.351,23.- €
1 % CONTROL DE CALIDAD :	203,51.- €
1 % SEGURIDAD Y SALUD :	<u>203,51.- €</u>
TOTAL :	20.758,25.- €
12 % GASTOS GENERALES :	2.490,99.- €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL :	<u>1.245,50.- €</u>
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:	24.494,74.- €
21 % IVA :	<u>5.143,90.- €</u>
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL :	29.638,64.- €

II. El plazo para presentar las ofertas no ha variado.

III. Publicar esta rectificación de error en el B.O.P. de Ávila.

San Martín del Pimpollar, uno de diciembre de dos mil veinte.

El Alcalde-Presidente, *Carlos Martín González*.